



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนึ่งบาท (บริเวณทางโค้ง) และก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก สายซอยหนึ่งบาท หมู่ที่ ๙ ตำบลไร่ส้ม ทำการปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมทำการถมลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น และทำการถมหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบอบต. กำหนด ทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายซอยหนึ่งบาท (บริเวณทางโค้ง) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.กำหนด จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) วงเงินราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือชักชวนความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งและมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายทนงศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนึ่งบาท (บริเวณทางโค้ง) และก่อสร้างถนนลูกรัง และหินคลุก สายซอยหนึ่งบาท หมู่ที่ ๙ ตำบลไร่ส้ม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๖,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนึ่งบาท (บริเวณทางโค้ง) และก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก สายซอยหนึ่งบาท หมู่ที่ ๙ ตำบลไร่ส้ม ทำการปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมทำการถมลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น และทำการถมหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบอบต. กำหนด ทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายซอยหนึ่งบาท (บริเวณทางโค้ง) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.กำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มกำหนด)
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๔.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายประภาส คล้ายประยูร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายกฤษณ์ ต้วมสี	ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นายประทีพ ศรีงาม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ
(นางสาวชลธิชา ถนัดช่างแสง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน คสล. สายซอยหนึ่งบาท(บริเวณทางโค้ง) ระยะทาง 6.00 ม. กว้าง 0.60 ม. หน้า 0.15 ม. และก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก สายซอยหนึ่งบาท ระยะทาง 35.00 ม. กว้าง 3.00 ม. ลูกรัง หน้า 0.50 ม. หินคลุก หน้า 0.10 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	สายซอยหนึ่งบาท ม.9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	7 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	29,626.02	1.3074	38,733.06	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			38,733.06	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			38,000.00	
	ตัวอักษร			(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายประภาส คล้ายประยูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษณ์ ต้วมสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประทิว ศรีงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ.....

(นายประภาส คล้ายประยูร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุเมธี พิมพ์ามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ.....

(นายทงศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ.....

(นายทงศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานถนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน คสล. สายซอยหนึ่งบาท(บริเวณทางโค้ง) ระยะทาง 6.00 ม. กว้าง 0.60 ม. หนา 0.15 ม. และก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก สายซอยหนึ่งบาท ระยะทาง 35.00 ม. กว้าง 3.00 ม. ลูกรัง หนา 0.50 ม. หินคลุก หนา 0.10 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	สายซอยหนึ่งบาท ม.9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	7 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ย	109.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,635.00	1,635.00	
2	สกัดถนนคอนกรีต	1.80	ตร.ม.	-	-	70.00	126.00	126.00	
3	ลูกรัง	61.00	ลบ.ม.	150.00	9,150.00	99.00	6,039.00	15,189.00	
4	หินคลุก	11.00	ลบ.ม.	450.00	4,950.00	99.00	1,089.00	6,039.00	
5	บดอัดแน่น	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
6	ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	397.00	397.00	99.00	99.00	496.00	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.50	ลบ.ม.	1,795.00	897.50	306.00	153.00	1,050.50	
8	เหล็กตะแกรง ขนาด ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.	3.60	ตร.ม.	29.00	104.40	5.00	18.00	122.40	
9	เหล็ก ขนาด ϕ 15 มม. @ 0.50 ม.	16.60	ก.ก.	19.80	328.68	3.40	56.44	385.12	
10	ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00	-	-	400.00	
11	ค่าแรงงานไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133.00	133.00	
12	ยางมะตอย	1.00	ก.ก.	50.00	50.00	-	-	50.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							29,626.02	
	ค่า Factor F = 1.3074							9,107.04	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							38,733.06	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							38,000.00	