

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม** ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

งบประมาณปี 2566 งบประจำปี เงินอุดหนุน งบประมาณหน่วยงานอื่น จ่ายขาดเงินสะสม
 ประเภท งานอาคาร งานทาง งานชลประทาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม อื่นๆ

เจ้าของงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม**

โครงการ **ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนเลียบบคลองชลประทาน บริเวณธนาคารกรุงไทยฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยว**

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม**

แบบเลขที่ กช. /2566 ประมาณราคาตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1** แผ่น

ประมาณราคา **เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567**

ปริมาณงาน **ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 243 ท่อน พร้อมบ่อพัก**

27 บ่อ ระยะทาง 270.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|---------------------------------------|---|----------|---|------------|
| 1 | ค่าก่อสร้าง : | 954,912.99 | 1.3642 | 1,302,692.18 | |
| 2 | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | | | 3,000.00 | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....-% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,305,692.18 | บาท |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 1,305,000.00 | บาท |
| ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) | | | | | |

ขนาดหรือเนื้องาน 0.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 0.000 บาท /ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ..... **90**.....วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วมีมติให้ใช้ราคาข้างต้น เป็นราคากลางของงานก่อสร้างโครงการนี้ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพพร พวงทอง)

(นายันทพล มั่งประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายคชาพงษ์ สางาม)

(นายนพพร พวงทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

เห็นชอบ.....

ผู้อำนวยการกองช่าง
 อนุมัติ.....

(นายสุเมธี พิมพามา)

(นายทองใบ กลินอุบล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนเลียบริมคลองชลประทาน บริเวณถนนคารากรุงเทพฝั่งซ้ายนอกใต้
 ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 243 ท่อน พร้อมบ่อพัก 27 บ่อ ระยะทางยาว 270.00 เมตร
 สถานที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ กข. /2566

| ฝ่ายประมาณราคา | | เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 | | | | เจ้าของแบบ | | | อบต. ไร่ส้ม |
|----------------|---|----------------------------|--------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------|
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคา | ราคากลาง |
| 1 | งานวางท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| 1.1 | งานเคลียร์พื้นที่ | ม. | 270.00 | เหมา | 3,000.00 | 1.3642 | 4,092.60 | 4,092.60 | |
| 1.2 | ท่อ ค.ส.ล.0.80 ม.มอก.ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. | ท่อน | 243.00 | 2,369.65 | 575,824.95 | 1.3642 | 3,232.68 | 785,541.24 | |
| 1.3 | งานบ่อพัก ค.ส.ล. | ลูก | 27.00 | 12,525.72 | 338,194.44 | 1.3642 | 17,087.58 | 461,364.66 | |
| 1.4 | งานลูกรังถมข้างท่อ + หลังท่อ | ลบม. | 152.00 | 249.30 | 37,893.60 | 1.3642 | 340.09 | 51,693.68 | |
| | ค่าก่อสร้าง (1) | | | | 954,912.99 | | | 1,302,692.18 | |

หมายเหตุ

1. ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, ราชบุรี ประจำเดือน เมษายน 2567
2. ราคาวัดวัสดุจากแหล่ง
3. ราคาน้ำมันดีเซล ปี 7 ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ลิตรละ 31.09 บาท
4. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมสภาพ
5. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
6. การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่กค 0433.2/3499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคากลางข้างต้น เป็นราคากลางของงานก่อสร้างโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเนนทพล มิ่งประเสริฐ) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายเนนทพล มิ่งประเสริฐ) (นายคชาพงษ์ สาغام) กรรมการ
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ